

Sicherheitsunterweisung

BÜHNEN

Rocco del Schlacko Festival

Stand: 16.05.2024

Erstellt von: Sebastian Jochum

Anwendungsbereich

Für alle Arbeiten, die auf und im direkten Zusammenhang mit den Bühnen auf dem Rocco del Schlacko Festival stattfinden

Gefahren

- Absturzgefahr (an den Bühnenkanten, bei Arbeiten in der Höhe)
- Stolper-, Rutsch- und Sturzgefahr
- Fahrzeugverkehr LKW, Shuttlefahrzeuge, (Teleskop-)Stapler, Gatoren,
- Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile, wenn in mehreren Ebenen gearbeitet wird, bspw. gleichzeitig auf der Bühne und im Dach
- Stoß- und Quetschgefahr beim Ent- und Beladen von Fahrzeugen durch und mit Rollcases und andere bewegliche Teile
- Verletzungsgefahr beim Heben / Schieben schwerer Lasten
- Schädigung des Gehörs durch Lärm
- Wetterbedingungen
 - Hitze: Risiko von Hitzeschlag / Sonnenstich und Dehydration
 - Regen und Gewitter: Risiko von rutschigen Oberflächen und Blitzschlag
 - Sturm und starker Wind: Risiko umherfliegender Teile / Äste / Bäume
- Brandgefahr

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- komme ausgeschlafen und nüchtern zur Arbeit
- kein Alkohol und keine Drogen während der Arbeit
- mache dich vor Aufnahme von Arbeit mit den örtlichen Bedingungen vertraut
 - Kanten, Treppen Stolperstellen, Spannseile der Bühne, schräge Rampen
 - wo sind die freizuhaltenen Wege, Fluchtwege
 - wo sind die Feuerlöscher
 - wo sind die Müllbehälter
 - wo ist der nächste Sanitärer / Ersthelfer
- trage immer Sicherheitsschuhe mit Zehenschutz und durchtrittsicherer Sohle
- trage während Soundcheck- und Spielzeiten der Bühne einen Gehörschutz
- trage beim Bewegen von schweren Gegenständen oder beim Verlegen und Rückbau von Kabeln, Trussen, Podesten u.ä. passende Handschuhe
- trage einen Schutzhelm, wenn du auf der Bühne arbeitest und gleichzeitig Arbeiten im Bühnendach stattfinden
- halte die (Flucht-) Wegbereiche immer frei
- halte deinen Arbeitsbereich sauber (keine leeren Flaschen, kein Konfetti, kein Müll, ...)
- achte auf den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr
- nimm beim Umgang mit Rollcases, Flurförderzeugen und ähnlichem Rücksicht auf die neben dem Verkehrsweg arbeitenden Kollegen und sonstige Fußgänger
- hebe und rolle schwere Gegenstände mit mehreren Personen, gerade auf Schrägen, Rampen und an Kanten, beim Stapeln im LKW
- schütze dich durch angepasste Kleidung vor Witterungseinflüssen (Regenjacke, Kopfbedeckung) und verwende ggf. Sonnencreme
- leiste den Anweisungen des Stagemanagers oder deines Crewchefs zu jeder Zeit Folge
- verlasse die Bühne und gefährdete Bereiche, wenn du dazu aufgefordert wirst, beispielsweise im Falle eines Unwetters
- führe nur Arbeiten durch, bei denen du dich sicher fühlst und in die du eingewiesen bist
- klettere nicht an Masten, Gerüsten oder Trussen hoch, es sei denn du bist eingewiesen und trägst entsprechende Absturzsicherungen
- fahre keine Fahrzeuge, für die du keine Einweisung / Erlaubnis hast
- melde ungewöhnliche Ereignisse sowie Schäden und Gefahrstellen direkt an den Crewchief
- beachte das Rauchverbot und das Verbot feuergefährlicher Handlungen auf der Bühne und in entsprechend markierten Bereichen